PRZEDMIAR ROBÓT

Rozbiórka budynku magazynowego DZiT

Kod CPV : 45220000-5,Roboty inżynieryjne i budowlane

Inwestor : Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Adres : 87-100 Toruń, ul. Gagarina 11

Opracował : Andrzej Czapiewski

Rozbiórka budynku magazynowego DZiT

Data: 2017-09-13

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
1	**KNR 4-01 0511-03 wyd.III 1999**	**407,978**	**m2**
	Rozebranie pokrycia z płyt azbestowo-cementowych nie nadających się do użytku		
	(11.10 + 21.80 + 7.22 + 25.46) * 2 * 3.70 =	485,292	
	drzwi: - 1.50 * 2.05 * 2 =	- 6,150	
	okna: - (1.80 * 1.55 * 21 + 0.91 * 1.56 * 2 + 1.56 * 1.56 * 4) =	- 71,164	
	Razem =	407,978	m2
2	**Pozycja**	**407,978**	**szt**
	Koszty utylizacji płyt azbesto-cementowych		
3	**KNR 4-01 0108-09 wyd.III 1999**	**5,000**	**m3**
	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km		
4	**KNR 4-01 0108-10 wyd.III 1999**	**5,000**	**m3**
	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km		
5	**KNR 4-03 1129-01 wyd.IV 1992**	**2,000**	**szt**
	Demontaż tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 0,5m2		
6	**KNR 4-03 1134-01 wyd.IV 1992**	**12,000**	**szt**
	Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym		
7	**KNR 4-04 0509-02 wyd.IV 1997**	**643,266**	**m2**
	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład x2		
	11.70 * 54.98 =	643,266	
	Razem =	643,266	m2
8	**KNR 4-04 0401-02 wyd.IV 1997**	**643,266**	**m2**
	Rozebranie deskowania dachu w barakach drewnianych składanych		
9	**KNR 4-04 0401-04 wyd.IV 1997**	**330,000**	**m**
	Rozebranie wiązarów dachowych baraków drewnianych składanych		
10	**KNR 4-04 0401-05 wyd.IV 1997**	**500,000**	**m2**
	Rozebranie pułapu z płyt pojedynczych baraków drewnianych składanych		
11	**KNR 4-04 0401-07 wyd.IV 1997**	**407,000**	**m2**
	Rozebranie płyt ściennych baraków drewnianych składanych		
12	**Pozycja**	**1,000**	**kpl**
	Demontaż instalacji sanitarnej,co, krat i pochodnych - w koszcie materiału		
13	**KNR 4-04 0401-08 wyd.IV 1997**	**120,000**	**m**
	Rozebranie podwalin lub oczepów baraków drewnianych składanych		
14	**KNR 4-04 0401-13 wyd.IV 1997**	**300,000**	**kg**
	Rozebranie okuć różnych w barakach drewnianych składanych		
15	**KNR 4-04 0401-09 wyd.IV 1997**	**500,000**	**m2**
	Rozebranie podłóg drewnianych z płyt pojedynczych w barakach drewnianych składanych		
16	**KNR 4-04 0401-11 wyd.IV 1997**	**450,000**	**m**
	Rozebranie listew uszczelniających i przypodłogowych w barakach drewnianych składanych		
17	**KNR 4-04 0401-12 wyd.IV 1997**	**600,000**	**m**
	Rozebranie legarów lub leżni w barakach drewnianych składanych		
18	**KNR 4-01 0349-01 wyd.III 1999**	**20,535**	**m3**
	Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie wapiennej		
	11.10 * 3.70 * 2 * 0.25 =	20,535	
	Razem =	20,535	m3
19	**KNR 4-04 1101-02 wyd.IV 1997**	**40,000**	**m3**
	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym skrzyniowym na odległość 1km przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu		
20	**KNR 4-04 1101-05 wyd.IV 1997**	**40,000**	**m3**
	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym skrzyniowym na odległość 1km przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km		
21	**Pozycja**	**76,000**	**t**
	Koszty utylizacji materiału rozbiórkowego		
	40 * 1.9 =	76,000	
	Razem =	76,000	t

Rozbiórka budynku magazynowego DZiT

Data: 2017-09-13

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

--- Koniec wydruku ---